

ELENCO PREZZI

N°	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.d.M	Prezzo
			Unitario
1	Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica manuale o meccanica, fino ad un'altezza di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto a discarica di eventuali eccedenze, compreso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica	mq	€ 8,00
2	Pulizia del piano di posa di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta	mq	€ 0,63
3	Taglio di bitumatura eseguito con mezzi meccanici: per tagli inferiori a 500m	ml	€ 1,50
4	Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e per l'ordine del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a deposito, (incluso l'onere di accesso alle discariche) , o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini	mq	€ 2,37
	Fresatura di pavimentazione stradale (marciapiedi) con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e per l'ordine del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a deposito, (incluso l'onere di accesso alle discariche) , o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini	mq	€ 4,80
	a) Sovrapprezzo per fresature di pezze singole e sparse di mq. inferiore a 50	mq	€ 0,93
5	Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,50 kg/mq	mq	€ 1,20
6	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullata fino a completa chiusura, inclusa pulizia del piano di posa e esclusa stesa di emulsione bituminosa: spessore fino a 30 mm	mq	€ 5,20
	a) Sovrapprezzo per tappetini su pezze singole e sparse di mq. inf. a 50,00	mq	€ 2,08
7	Tappeto di usura per marciapiedi in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullata fino a completa chiusura, inclusa pulizia del piano di posa e esclusa stesa di emulsione bituminosa: spessore fino a 30 mm: comprensivo di sovrapprezzo alle opere di pavimentazione, con l'esclusione di cordoli, lastre, masselli e cubetti, eseguite per larghezze inferiori a m. 2,00 (marciapiedi, canalizzazioni ecc)	mq	€ 10,00
8	Rimozione e posizionamento in quota di chiusini (dimensioni massime cm 50x70, o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, escluso l'onere di accesso alle discariche	cad.	€ 72,00
9	Binder costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura:	mq	€ 6,80
10	Binder costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura: : comprensivo di sovrapprezzo alle opere di pavimentazione, con l'esclusione di cordoli, lastre, masselli e cubetti, eseguite per larghezze inferiori a m. 2,00 (marciapiedi, canalizzazioni ecc)	mq	€ 17,00
11	Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo:		
	a) sezione cm 12/15x25	mt	€ 23,00
	b)per cordoli curvi il prezzo precedente va maggiorato del 30%	mt	€ 44,56
12	Cordoli di cemento e graniglia posati su sottofondo in cls questo e rinfianchi in cls compresi nel prezzo compreso lo scavo sez. cm 12/15*25		
	a) graniglia lavata	mt	€ 27,00
	b) graniglia levigata	mt	€ 29,00
13	CALCESTRUZZO non strutturale con classe di resistenza C12/15 (Rck >15 N/mm ²), classe ddi consistenza S4, classe di esposizione XO diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE (MAGRONE) gettati con l'ausilio di casseri e in presenza d'acqua, oneri per l'eventuale aggettamento tramite pompa delle acque e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera	m3	€ 92,00

14	CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per FONDAZIONI ARMATE, gettati con l'ausilio di casseri e in presenza d'acqua, oneri per l'eventuale aggettamento tramite pompa delle acque e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera	m3	€ 125,50
15	CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per MURATURE IN ELEVAZIONE, fuori terra, anche armate, di spessore uguale o superiore a 20 cm, gettati con l'ausilio di casseri e in presenza d'acqua, oneri per l'eventuale aggettamento tramite pompa delle acque e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera	m3	€ 131,50
16	Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria steso e rullato a rifiuto, di spess. non superiore a 15 cm per formazione piano viabile perfettamente rifinito secondo le inclinazioni, livellette e curve previste dal progetto, formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione	mq	€ 3,20
17	Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava stabilizzato fornito steso e rullato selezionato in modo che il diametro massimo degli inerti non superi i 7-8 cm e steso in strati non superiori a cm 30 il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione. Il costipamento da effettuarsi per strati di 30 cm mass. di spess. potrà considerarsi ultimato quando il valore del Md risulterà maggiore o uguale a 1000 KG/mq (determinato con piastra di 30 cm di diam.)	mc	€ 21,20
18	Fondazione in tout-venant bitumato al 4% di botume penetrazione 80/100 e 180/200 compreso stendimento e rullatura in spessori finiti (misurati compressi) spess.10 cm (in due strati 6+4)	mq	€ 13,15
19	Formazione di attraversamento pedonale rialzato, di altezza pari ai marciapiedi adiacenti, con due rampe di m. 2 di estensione e con piattaforma di m. 3, lunghezza pari alla sede stradale, con opportune pendenze, completo di segnaletica orizzontale, verticale, di dissuasori con sfera e occhielli, dim. cm.8 x h.100 (+20cm ad inghisare) in acciaio zincato e brunito e di n. 2 caditoie stradali per la raccolta dell'acqua allacciate alla pubblica fognatura e quant'altro necessario per rendere l'opera perfettamente eseguita.	a corpo	€ 2.000,00
20	Nolo di escavatore semovente compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante ecc.. Dato a nolo funzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore):		
	a) con potenza minore di 60 HP	ora	€ 62,00
	b) con potenza da 60 a 100 HP	ora	€ 69,80
	c) con potenza da 100 a 140 HP	ora	€ 81,50
21	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista portata utile		
	a) da 9 a 13 t	ora	€ 65,60
	b) da 13 a 18 t	ora	€ 74,50
	c) da 18 a 24 t	ora	€ 82,60
22	Mano d'opera: prezzi medi orari comprensivi di spese generali ed utili, per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro.I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fattongravanti sulla mano d'opera e l'uso della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro.		
	a) Caposquadra, capo operaio	ora	€ 41,76
	b) Operaio specializzato	ora	€ 39,67
	c) Operaio qualificato	ora	€ 37,00
	d) Operaio comune	ora	€ 33,52
23	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere; compreso rullatura escluso emulsionatura	ql	€ 7,50
	Nave novembre 2014		